



Siedlce, dn.08.04.2019 r.

D.7230.8.60.2019

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a oraz art.19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 i 107 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ulica Leśna 8, w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami, montażu zasuw na istniejących przyłączach wodociągowych wraz częściowym demontażem istniejącej sieci wodociągowej w pasach drogowych ulic: Okrężnej, Białostockiej, Mazowieckiej, Obrońców Westerplatte, Powstańców Warszawy, Obrońców Helu, Batalionów Chłopskich, Monte Cassino, Widok, Kraszewskiego i Wyspiańskiego w Siedlcach, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce

## ZEZWAŁAM

na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami, montażu zasuw na istniejących przyłączach wodociągowych wraz częściowym demontażem istniejącej sieci wodociągowej w pasach drogowych ulic: **Okrężnej, Białostockiej, Mazowieckiej, Obrońców Westerplatte, Powstańców Warszawy, Obrońców Helu, Batalionów Chłopskich, Monte Cassino, Widok, Kraszewskiego i Wyspiańskiego** - dz. nr 83-94, 87-11/4, 83-98, 87-11/5, 87-17/12, 83-176, 85-259, 85-217/3, 85-241, 85-242, 85-243, 85-244, 85-245, 85-246, 85-257/1, 85-258, 86-272, 86-265, 86-254, 86-244, 86-242/2 - zgodnie z trasą jak na projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym integralną część decyzji na warunkach:

- projektowaną sieć wodociągową z przyłączami oraz montaż zasuw na istniejących przyłączach wodociągowych w pasach drogowych ulic jw. można wykonać w wykopie otwartym bez naruszania istniejących krawężników (jezdnia asfaltowa, jezdnia z kostki brukowej betonowej, jezdnia z trylinki betonowej, chodnik z kostki brukowej betonowej, zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowej, zieleniec): Odcinek projektowanej sieci wodociągowej prowadzony pod rondem Św. Ojca Pio wykonać należy bezwykopowo. Na trasie rozkopu istniejącej nawierzchni drogowej dokonać odtworzenia pasa drogowego do stanu pierwotnego i wymienić grunt na piaszczysty z odpowiednim zagęszczeniem warstwami;
- jezdnię asfaltową naruszonych ulic odtworzyć do stanu pierwotnego na długości wykopu technologicznego w następujący sposób: warstwa odsączająca piaskowa gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5 mm gr. 30 cm stabilizowana mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 3cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4 cm. Warstwy z betonu asfaltowego należy odtworzyć na pełną szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami, po uprzedni sfrezowaniu korekcyjnym całości jezdni. Na połączeniu wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego z istniejącą konstrukcją drogi, ułożyć należy siatkę do asfaltów z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie 110/110 kNm o szerokości 1.0m;
- jezdnię z kostki brukowej odtworzyć do stanu pierwotnego na długości wykopu technologicznego plus 2.0 m po obu jego stronach w następujący sposób: kostka brukowa gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr.30 cm stabilizowana mechanicznie, warstwa odsączająca piaskowa gr.15 cm;

- jezdnię z trylinki betonowej odtworzyć do stanu pierwotnego na długości wykopu technologicznego plus 2.0 m po obu jego stronach w następujący sposób: trylinka betonowa, podsypka piaskowa gr.5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr.25 cm stabilizowana mechanicznie, warstwa odsączająca piaskowa gr.15 cm;
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej odtworzyć do stanu pierwotnego na długości wykopu technologicznego plus 2.0 m po obu jego stronach w następujący sposób: kostka brukowa gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr.25 cm stabilizowana mechanicznie;
- chodnik z kostki brukowej odtworzyć do stanu pierwotnego od krawężnika do obrzeża na długości wykopu technologicznego plus 2.0 m po obu jego stronach w następujący sposób: kostka brukowa gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr.15 cm stabilizowana mechanicznie;
- wyłączoną z eksploatacji sieć wodociągową należy usunąć z pasa drogowego, zaś odcinki sieci nie zdemontowane należy zabezpieczyć (uszczelnić) przed osiadaniem gruntu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń nawierzchni dróg spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem urządzeń wyłączonych z eksploatacji wnioskodawca winien niezwłocznie dokonać naprawy nawierzchni na własny koszt;
- na czas prowadzonych robót należy wykonać projekt organizacji ruchu;
- ziemi z wykopów nie można składować w pasie drogowym;
- przy odtwarzaniu naruszonych ulic – nie dopuszcza się wbudowywania uszkodzonych elementów betonowych (krawężnik, obrzeże, kostka betonowa, trylinka betonowa). W przypadku zniszczenia obowiązek zakupu i wbudowania nowych elementów spoczywa na inwestorze;
- wszelkie urządzenia w obrębie prowadzonych robót należy zlicować do poziomu odtwarzanego terenu;
- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej przedmiotowej sieci z przyłączami, nowymi zasuwami na istniejących przyłączach wodociągowych, nie zdemontowanymi sieciami wodociągowymi przy przebudowie dróg lub z elementami jej zagospodarowania, usunięcie kolizji i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych należeć będzie do właściciela sieci i przyłączy, termin usunięcia – niezwłocznie po wezwaniu;
- inwestor uzyskując niniejsze zezwolenie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe u uczestników ruchu drogowego podczas budowy i eksploatacji uzgodnionej inwestycji.

### Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce, wystąpiło z wnioskiem z dnia 15.02.2019 r., znak: IPW-2218/18/18-0215/19 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami, montażu zasuw na istniejących przyłączach wodociągowych wraz częściowym demontażem istniejącej sieci wodociągowej w pasach drogowych ulic: Okrężnej, Białostockiej, Mazowieckiej, Obrońców Westerplatte, Powstańców Warszawy, Obrońców Helu, Batalionów Chłopskich, Monte Cassino, Widok, Kraszewskiego i Wyspiańskiego w Siedlcach

Po ro  
sieci  
wodo  
drogo  
Pows  
Kras:  
lokal  
powy

Inwe  
1.Uz  
bu  
2.Uz  
bu  
3.Uz  
pr  
ur  
Od d  
za p  
w ter  
k.p.a.  
publi  
oświe  
postę  
Wnie

Otrzy  
1. Prz  
ul.  
2. a/a  
Opracov  
Podinsp  
Tel: 25-7  
08.04.20

ozpatrzeniu wniosku Prezydent Miasta Siedlce zezwolił na umieszczenie projektowanej wodociągowej z przyłączami, montażu zasuw na istniejących przyłączach ociagowych wraz częściowym demontażem istniejącej sieci wodociągowej w pasach rownych ulic: Okrężnej, Białostockiej, Mazowieckiej, Obrońców Westerplatte, stańców Warszawy, Obrońców Helu, Batalionów Chłopskich, Monte Cassino, Widok, szewskiego i Wyspiańskiego w Siedlcach. na podanych wyżej warunkach zgodnie lizacją przedstawioną do akt sprawy na planie zagospodarowania terenu. Wobec yższego postanowiono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

estor, przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:  
zyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

zgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu udo...anego obiektu lub urzędnienia;

zyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim niniejszego obiektu lub urzędnienia.

decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 127a t.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji blicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron stępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
niesienie odwołania do SKO nie podlega opłacie.

Z UL. PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
MIASTO SIEDLCE  
ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce  
tel. 25-7943813  
3.04.2019 r.

trzymują:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

a/a.  
pracował:  
odinspektor: J. Lasocki  
el: 25-7943813  
3.04.2019 r.