



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce, dn. 27.10.2015r.

## WYKONAWCY

### Dotyczy: postępowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przymiarki oraz sieci kan. sanitarnej w ul. Wierzbowej w Siedlcach

**Pytanie nr 1** Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych DN1000?

Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź:** Nie, należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 2** Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego, jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?

**Odpowiedź:** Pas drogowy w ul. Wierzbowej stanowi własność mieszkańców i opłata nie będzie pobierana.

Za zajęcie pasa drogowego w ul. Przymiarki wykonawca ponosi opłatę na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Siedlce jako zarządcy pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/760/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r.

**Pytanie nr 3** Czy zamawiający posiada i udostępni przedmiary robót?

**Odpowiedź:** Nie ma takiej potrzeby, gdyż cena jest ryczałtowa.

**Pytanie nr 4** Proszę o podanie powierzchni w ul. Przymiarki i Wierzbowej jakie trzeba odtworzyć z trylinki i z nawierzchni gruntowej, brak szerokości jezdni na rzutach.

**Odpowiedź:** Odtworzenie nawierzchni gruntowej w ul. Wierzbowej należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie, pkt.4 roboty ziemne oraz rys. S.05 - szczegół odtworzenia nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni w ul. Przymiarki z trylinki należy wycenić zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ, czyli o pow. 1000m<sup>2</sup> według załącznika nr1 do projektu budowlanego w ul. Przymiarki.

**Pytanie nr 5** Proszę o podanie przedmiaru robót odtworzeniowych, zamieszczona dokumentacja nie pozwala określić faktycznego stanu, który będzie podlegał robotom odtworzeniowym.

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr4

**Pytanie nr 6** Czy roboty odtworzeniowe na w/w zadanie obejmują następujący zakres, proszę o potwierdzenie lub podanie prawidłowego zakresu robót odtworzeniowych:

a) ul. Przymiarki między studniami S39-S59 odcinek o długości około 266,5mb szer. 3-4m pow. Około 1000m<sup>2</sup> – odtworzenie nawierzchni z trylinki ( płyt betonowych sześciokątnych) z odzysku wg rys. S-08

b) ul. Przymiarki między studniami S1 do S15 odcinek o długości ok. 345m szer. Ok. 3-4m pow ok. 1380m<sup>2</sup> – odtworzenie nawierzchni gruntowej wg rysunku S-07

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Bank Zachodni WBK S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 121 780 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012





# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

[www.pwik.siedlce.pl](http://www.pwik.siedlce.pl)

e-mail: [sekretariat@pwik.siedlce.pl](mailto:sekretariat@pwik.siedlce.pl)

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

- c) ul. Wierzbowa między studniami S1 do S11 odcinek o długości ok. 157m, szer ok. 4m, pow. 630m<sup>2</sup> – odtworzenie nawierzchni gruntowej wg rysunku S-05
- d) czy na jakimś odcinku robót odtworzeniowych jest przewidziany montaż krawężników?
- Odpowiedź:** a) w ul. Przymiarki odtworzenie nawierzchni z trylinki od S39 do S58 wykonać zgodnie z rys.S-08 oraz przekrojem zawartym w zał. nr1 do proj. bud. w ul. Przymiarki,
- b) w ul. Przymiarki od S1 do S39 oraz od S58 do S59 odtworzenie nawierzchni gruntowej wykonać zgodnie z rys. S-07 oraz opisem zawartym w projekcie pkt4 odtworzenie nawierzchni,
- c) odtworzenie nawierzchni gruntowej w ul. Wierzbowej wykonać zgodnie z projektem rys. S-05 szczegól odtworzenia nawierzchni oraz opis pkt4 odtworzenie nawierzchni,
- d) montaż krawężników w ul. Przymiarki należy wykonać na całej długości trylinki zgodnie z rysunkiem zawartym w zał. nr1 do projektu.

PREZES  
Zarządu Spółki  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
mgr inż. Adam Jonczyk

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Bank Zachodni WBK S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

Bank Pekao S.A. 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048

Kapitał zakładowy 121 780 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012

